

(仮称) eコーン穴充填用パック

(仮称)eコーン穴充填用パックは型枠脱形後のコンクリートのeコーン穴充填専用開発されたセメント系の充填材です。

■性 状

●主材(水溶液)

主 成 分	水・防腐剤
外 観	白色液状

●硬化材(セメント)

主 成 分	セメント・珪砂・添加剤等
外 観	灰色粉状

■性 能

試 験 項 目		試 験 結 果	品 質 基 準
練上り重量(kg/L)		1.63	—
軟度変化(%)		+7.3	±20 以下
曲げ強さ(N/mm ²)		5.3	5.0 以上
圧縮強さ(N/mm ²)		24.5	10.0 以上
付着強さ (N/mm ²)	標準養生	1.24	1.0 以上
	低温養生	1.08	0.7 以上
吸水量(g)		1.5	2 以下
透水量(ml/h)		0.4	0.5 以下
長さ変化(%)		0.140	0.15 以下
耐久性 (複層仕上材)	外観	異常なし	割れ・膨れ及びひがれがないこと
	付着強さ (N/mm ²)	1.21	1.0 以上

■施工方法

●下地の確認

埃など、セメントの付着性及び硬化を阻害する異物等は除去して下さい。

●練り混ぜ

パック内の仕切られたセメント部分(硬化材)を手で押さえ水溶液側に押し込むようにして下さい。力を加えると真中の仕切り部分が破れますのでその後は1分程度手でよく混ぜ込んで下さい。

●塗り付け

パック内にて練り上げ後、ビニールの端をハサミ等でカットして下さい。(1cm~2cm程度)材料をeコーン穴に充填し、最後にコテにて仕上げして下さい。

●養生

塗り付け後の養生は、3日間以上として下さい。



①セメント部を強く握り、水溶液側にセメントを押し出して下さい。



②手で揉み洗いするようにセメントと水溶液を1分程度練り混ぜて下さい。

■標準配合

●配合

主材(水溶液) : 硬化材(セメント) = 130g : 450g (1パック内にて調合)

●施工面積

eコーン穴充填=約50箇所

■施工上の注意

- 主材及び硬化材以外の他の異種物質(セメント・樹脂等)は混ぜないで下さい。
- 練り混ぜ後のパックの端のカット時にはカットする大きさを調整して下さい。
- 塗り付け時及び養生は3℃以上で行って下さい。
- パック内にて練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。

■安全上の注意

- 取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。
- 室内で施工する場合は、換気を充分にして下さい。
- 取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。
- 作業中、材料が目に入った時はただちに水洗いをして、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り、石鹼でよく洗いかゆみや炎症等の症状のある場合はすみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。
- 漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意し、産業廃棄物として処理して下さい。

■保管上の注意

- パック自体が破裂してしまう恐れがある為、あまり重い物を上に乗せないで下さい。
- 製品は、凍結・直射日光・湿気を避け、気温5℃以上40℃以内で保管して下さい。
- 製品は、製造日より6ヶ月以内に使用して下さい。

■荷姿

主材(水溶液)	130g	} 580g(パック) × 20パック(ダンボール入り)
硬化材(セメント)	450g	

※受注生産品となっておりますので、納期には十分ご注意下さい。

大河株式会社

〒150-0011

東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル4F

TEL 03-5469-3401 FAX 03-5469-3403